



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-CIDUE-MD-OP-01-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

En Hermosillo, Sonora, siendo las **09:00** horas del día **03 de marzo de 2021**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), ubicada en Ave. Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, Col. Casa Blanca de esta Ciudad, las personas que suscriben el presente documento, con el propósito de aclarar las dudas derivadas de las bases expedidas para esta Licitación Pública Estatal No. **LP-CIDUE-MD-OP-01-2021**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de CIDUE, relativa a la obra: **PAVIMENTACION DEL BULEVAR GILBERTO ESCOBOSA DESDE BULEVAR LAS TORRES A SANTA MONICA Y RECARPETEO DEL TRAMO DESDE SANTA MONICA A BULEVAR MORELOS, INCLUYE ENLACE A PAVIMENTO EN CALLE SANTA MONICA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.**

I.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

REFERENTE A CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, DOCUMENTO 10 DE LA PROPUESTA ECONOMICA, PROPORCIONADO EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, FUE MODIFICADO POR EL AREA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN. EL CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO COMO ANEXO 1 ACLARACIONES DEL AREA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN.

II.- PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES
NO HUBO PREGUNTAS.

Concluida la lectura anterior y no habiendo preguntas al respecto, se firma la presente por las personas que asistieron a la misma.

POR CIDUE:

ING. JUAN ROMERO LOYA

SUBDIRECTOR DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO:

ING. JOSÉ ALBERTO ARENAS GÁMEZ

REPRESENTANTE



HERMOSILLO, SONORA, A 3 DE MARZO DE 2021

JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LA LICITACIÓN No.

LP-CIDUE-MD-OP-01-2021

REFERENTE A LA OBRA:

PAVIMENTACION DEL BULEVAR GILBERTO ESCOBOSA DESDE BULEVAR LAS TORRES A SANTA MONICA Y RECARPETEO DEL TRAMO DESDE SANTA MONICA A BULEVAR MORELOS, INCLUYE ENLACE A PAVIMENTO EN CALLE SANTA MONICA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

CAMBIOS REALIZADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS, UNIDAD Y/O CANTIDAD

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
DECÍA			
PAV0135B	FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20.00 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 42 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", REV. 10 + 2.5, CON PAVIMENTADORA, ACABADO FINO FLOTEADO, INCLUYE: JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SE EFECTUARA CON CORTE CON DISCO EL CUAL SE RELLENARA CON BACKER-ROD (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR DE SILICÓN AUTONIVELANTE TIPO SIKAFLEX 1* O SIMILAR, ESTO SE EFECTUARA @ 3.50 MTS EN SECCION TRANSVERSAL APROXIMADAMENTE, LA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN SE EFECTUARÁ CON BARRA DE PASAJUNTAS DE 1" X 81 CMS @ 30 CMS AL FINAL DE JORNADA DE COLADO. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MANIOBRAS LOCALES, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, VIBRADO, SELLADO DE JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	744.39
DEBE DECIR			
PAV0135B	FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20.00 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 42 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", REV. 10 + 2.5, ACABADO PULIDO RAYADO, INCLUYE: JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SE EFECTUARA CON CORTE CON DISCO EL CUAL SE RELLENARA CON BACKER-ROD (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR DE SILICÓN AUTONIVELANTE TIPO SIKAFLEX 1* O SIMILAR, ESTO SE EFECTUARA @ 3.50 MTS EN SECCION TRANSVERSAL APROXIMADAMENTE, LA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN SE EFECTUARÁ CON BARRA DE PASAJUNTAS DE 1" X 81 CMS @ 30 CMS AL FINAL DE JORNADA DE COLADO. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MANIOBRAS LOCALES, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, VIBRADO, SELLADO DE JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	744.39

SE AGREGAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NINGUNO			

SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NINGUNO			

MODIFICACIONES AL PROYECTO

NINGUNA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTAS	RESPUESTAS
NINGUNA	

NOTAS ACLARATORIAS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

NOTA 1.- SE ENVÍA CATALOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO, QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR.



HERMOSILLO, SONORA, A 3 DE MARZO DE 2021

JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LA LICITACIÓN No.

LP-CIDUE-MD-OP-01-2021

REFERENTE A LA OBRA:

PAVIMENTACION DEL BULEVAR GILBERTO ESCOBOSA DESDE BULEVAR LAS TORRES A SANTA MONICA Y RECARPETEO DEL TRAMO DESDE SANTA MONICA A BULEVAR MORELOS, INCLUYE ENLACE A PAVIMENTO EN CALLE SANTA MONICA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

CAMBIOS REALIZADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ING. SAUL RUBIO OROZCO

ARQ. CARLOS ERNESTO LUGO CARRASCO



H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA

COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

OBRA:
PAVIMENTACION DEL BULEVAR GILBERTO ESCOBOSA DESDE BULEVAR LAS TORRES A SANTA MONICA Y RECARPETEO DEL TRAMO DESDE SANTA MONICA A BULEVAR MORELOS, INCLUYE ENLACE A PAVIMENTO EN CALLE SANTA MONICA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

EMPRESA:

HOJA 4 DE 34

FECHA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
PAV0135 B	FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20.00 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 42 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", REV. 10 + 2.5, ACABADO PULIDO RAYADO, INCLUYE: JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SE EFECTUARA CON CORTE CON DISCO EL CUAL SE RELLENARA CON BACKER-ROD (CINTILLA DE POLIURETANO) Y SELLADOR DE SILICÓN AUTONIVELANTE TIPO SIKAFLEX 1ª O SIMILAR, ESTO SE EFECTUARA @ 3.50 MTS EN SECCION TRANSVERSAL APROXIMADAMENTE, LA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN SE EFECTUARÁ CON BARRA DE PASAJUNTAS DE 1" X 81 CMS @ 30 CMS AL FINAL DE JORNADA DE COLADO. SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MANIOBRAS LOCALES, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, VIBRADO, SELLADO DE JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	744.39			

SUMA PARCIAL

SUMA TOTAL

Arq. Carlos Ernesto Lugo Carrasco
Subdirector de Planeación y Proyectos



Licitación Pública Estatal Núm. LP-CIDUE-MD-OP-01-2021
Pavimentación del bulevar Gilberto Escobosa desde bulevar Las Torres a Santa Mónica y recarpeteo del tramo desde Santa Mónica a bulevar Morelos, incluye enlace a pavimento en calle Santa Mónica, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

MIÉRCOLES 03 DE MARZO DE 2021, 09:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES
REGISTRO DE ASISTENCIA

POR LOS LICITANTES

EMPRESA QUE REPRESENTA		NOMBRE	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

POR LOS FUNCIONARIOS

AREA QUE REPRESENTA		NOMBRE	FIRMA
1	Contraloría Municipal	Ing. Jose Alberto Arenas Gomez	José Alberto
2	Subd. C.L.C. CIDUE	Ing. Juan Romero Loya	Juan Romero
3			
4			
5			
6			