



"2022: Año de la transformación"

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN SIMPLIFICADA ESTATAL No. LS-CIDUE-MD-OP-51-2022

En Hermosillo, Sonora, siendo las **10:30** horas del día **13 de octubre de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), ubicada en Ave. Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, Col. Casa Blanca de esta Ciudad, las personas que suscriben el presente documento, con el propósito de aclarar las dudas derivadas de las bases expedidas para esta Licitación Simplificada Estatal No. **LS-CIDUE-MD-OP-51-2022**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de CIDUE, relativa a la obra: **Rehabilitación de pavimentos a base de bacheo superficial y/o profundo en distintos sectores de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Etapa 3.**

Mediante oficio No. **CIDUE/ACR/00725/2021**, de fecha **29 de octubre de 2021**, emitido por el Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna a la **Ing. Fewda Hallack Saad** Subdirector de Costos Licitaciones y Contratos, para que en su representación sea la persona facultada para presidir este acto y demás actos que se deriven de la presente licitación, así como aceptar o desechar cualquier proposición que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

I.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

De conformidad con lo establecido en el inciso A.6 de las Bases de Licitación: Por así convenir a los intereses de la convocante, después de una revisión técnica, se realizan las siguientes aclaraciones:

ACLARACIÓN 1.-

EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN EL APARTADO **B-4-2. PROPUESTA ECONÓMICA**, EN EL DOCUMENTO 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.

DERIVADO DE LOS CAMBIOS DE UNIDADES, SE ADJUNTA AL PRESENTE NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS POR PARTE DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; DEJANDO SIN EFECTOS AL CATALOGO ANTERIOR

II.- PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

NO HUBO PREGUNTAS

Concluida la lectura anterior y no habiendo más preguntas al respecto, se firma la presente por las personas que asistieron a la misma.

POR CIDUE:

Ing. Fewda Hallack Saad

SUBDIRECCIÓN DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO, EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA. ETAPA 3			FECHA:	
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		NOMBRE DE LA EMPRESA				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	ETAPA 3					
	PAVIMENTOS					
PAV-01	N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA ASFALTICA EKBE-64-22 CALIENTE DE 5 CMS. ESPESOR PROMEDIO T.M.A. 3/4", INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CAJÓN CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE INCLUYE RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M. UTILIZANDO PLACA VIBRATORIA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE.	M2	3,300.00			\$0.00
PAV-02	N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA ASFALTICA EKBE-64-22 CALIENTE DE 5 CMS. ESPESOR CON T.M.A. DE 3/4", BASE HIDRAULICA DE 15 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO PARCIALMENTE TRITURADA COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.M. DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA Y CAPA SUBRASANTE DE 30 CM A BASE DE 75% MATERIAL DE BANCO Y 25% MATERIAL PRODUCTO DE CORTE COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CAJÓN CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA Y LA CAPA SUBRASANTE, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA CAPA SUBRASANTE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACIÓN, HOMOGENEIZACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA ECI-45 A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA ECR-60 DE 1 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M., RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE. NOTA: CONSIDERAR QUE EL TRATAMIENTO DEL MATERIAL SUBRASANTE DEBERÁ HACERSE FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, Y POSTERIORMENTE ACARREARSE A LA LATERAL DEL BACHE.	M2	902.00			\$0.00
SUBTOTAL:						\$0.00
IVA DEL 16%:						\$0.00
IMPORTE TOTAL A CONTRATAR:						\$0.00



ING. JOSÉ FERNANDO MIRANDA RAMOS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS