



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-CIDUE-MD-OP-19-2024

En Hermosillo, Sonora, siendo las **09:30** horas del día **27 de febrero de 2024**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación General de CIDUE, ubicada en Ave. Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, Col. Casa Blanca de esta Ciudad, las personas que suscriben el presente documento, con el propósito de aclarar las dudas derivadas de las bases expedidas para esta Licitación Pública Estatal No. **LP-CIDUE-MD-OP-19-2024**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de CIDUE, relativa a la obra: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ISRAEL ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. GASPAR LUKEN ESCALANTE EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.**

Mediante oficio No. **CIDUE/ACR/00725/2021**, de fecha **29 de octubre de 2021**, emitido por el Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna a la **Ing. Fewda Hallack Saad** Subdirector de Costos Licitaciones y Contratos, para que en su representación sea la persona facultada para presidir este acto y demás actos que se deriven de la presente licitación, así como aceptar o desechar cualquier proposición que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento

I.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

De conformidad con lo establecido en el inciso A.6 de las Bases de Licitación: Por así convenir a los intereses de la convocante, después de una revisión técnica, se realizan las siguientes aclaraciones:

ACLARACIÓN 1.-

EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN EL APARTADO **B-4-2. PROPUESTA ECONÓMICA**, EN EL DOCUMENTO 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.

DERIVADO DE CAMBIOS REALIZADOS, SE ADJUNTA AL PRESENTE NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS POR PARTE DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; DEJANDO SIN EFECTOS AL CATALOGO ANTERIOR.

II.- PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

NO HUBO PREGUNTAS

Concluida la lectura anterior y no habiendo más preguntas al respecto, se firma la presente por las personas que asistieron a la misma.

POR CIDUE:

Ing. Fewda Hallack Saad
SUBDIRECCIÓN DE COSTOS, LICITACIONES Y
CONTRATOS

POR "CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO":

Arq. Carol Noheilia Hernández Téllez
REPRESENTANTE

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA SUBDIRECCIÓN DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA			LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LP-CIDUE-MD-OP-19-2024			PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09 MAR AL 31 MAY DE 2024, 84 DÍAS	
			OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ISRAEL ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. GASPAR LUKEN ESCALANTE EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.			FECHA 06-mar-24	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE	
	CALLE ISRAEL						
	PRELIMINARES						
C101	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN TERRACERIAS Y CARPETA.	M2	742.40				0.00
C102	TERRACERIAS N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	140.00				0.00
C103	N-CTR-CAR-1-01-009.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE (30 cm DE ESPESOR) ,, AL 100% AASHTO ESTÁNDAR., P.U.O.T.	M3	215.76				0.00
C104	N-CTR-CAR 1-04-002/11. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA (15 cm DE ESPESOR) CON MATERIAL DE BANCO (INCLUYENDO ACARREOS) AL 100% AASHTO MODIFICADA, P.U.O.T	M3	107.88				0.00
	GUARNICIONES Y BANQUETAS						
C105	N-CTR-CAR 1-02-010/00. FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C=250 kg/cm² T.má. 3/4" DE 131 L/m, P.U.O.T.	ML	116.00				0.00
	PAVIMENTOS						
C106	N-CTR-CAR 1-04-004/15. EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA ECI-50 ROPORCIÓN 1.5 l/m² EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN, P.U.O.T.	LTS	991.80				0.00
C107	N-CTR-CAR 1-04-005/15. EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA, ECR-60, PROPORCIÓN 0.7 l/m²; EN RIEGO DE LIGA P.U.O.T.	LTS	462.84				0.00
C108	N-CTR-CAR 1-04-006/20. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (A BASE DE ASFALTO EKB6, PG 76 -22) DE GRANULOMETRÍA DENSA T.M.N 1" CON ESPESOR 5 cm, INCLUYE ASFALTO, P.U.O.T.	M3	33.06				0.00
	ACARREOS						
C109	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, DENTRO DEL 1er. km, INCLUYE: CARGA A CAMION (ZONA URBANA), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	284.45				0.00
C110	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 21vo.).	M3-KM	2,866.75				0.00
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO						
C111	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA CON ASFALTO EKB6-64-22 EN CALIENTE DE 5 CMS. ESPESOR T.M.A. 3/4", INCLUYE: PERIFILADO PERIMETRAL, DEMOLICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CAJÓN CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE INCLUYE RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, RIEGO DE LIGA A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M., CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE.	M3	24.08				0.00
C112	BACHEO PROFUNDO AISLADO (REPOSICIÓN DE LAS CAPAS SUBYACENTES A LA CARPETA ASFÁLTICA). BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO PARCIALMENTE TRITURADA COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.M. DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA Y CAPA SUBRASANTE DE 30 CM A BASE DE 75% MATERIAL DE BANCO Y 25% MATERIAL PRODUCTO DE CORTE COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR. INCLUYE: PERIFILADO PERIMETRAL, DEMOLICIÓN Y DELIMITACIÓN DE CAJÓN CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR LA BASE HIDRÁULICA Y LA CAPA SUBRASANTE, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA DESPLANTE DE LA CAPA SUBRASANTE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACIÓN, HOMOGENEIZACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI-50 A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2.	M3	108.34				0.00
C113	BACHEO PROFUNDO AISLADO REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA CON ASFALTO EKB6-64-22 CALIENTE DE 5 CMS. ESPESOR CON T.M.A. DE 3/4". INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-60 DE 1 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M., RETIRO DE MATERIAL SOBANTE.	M3	12.04				0.00
C114	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA HASTA 3 cm DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL , ACAMELLONADO, EQUIPO ESPECIALIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	144.45				0.00
C115	RIEGO DE PROTECCIÓN CON ADITIVO SELLADOR BASE ASFALTO PROPORCIÓN 1:1	M2	4,815.00				0.00
C116	EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA, ECR-60, PROPORCIÓN 0.8 l/m²; EN RIEGO DE LIGA P.U.O.T.	LTS	7,222.50				0.00

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO			LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LP-CIDUE-MD-OP-19-2024			PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09 MAR AL 31 MAY DE 2024, 84 DÍAS	
ESTADO DE SONORA			OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ISRAEL ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. GASPAR LUKEN ESCALANTE EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.			FECHA 06-mar-24	
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			NOMBRE DE LA EMPRESA				
SUBDIRECCIÓN DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS							
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE	
C117	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA ELABORADA CON ASFALTO EKBE, PG 64-22 CON ESPESOR 3 cm. INCLUYE ASFALTO. P.U.O.T.	M3	192.60			0.00	
	SEÑALIZACIÓN						
C118	N-CTR-CAR 1-07-001. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARILLA EN LINEA M-1.2 SEPARADORA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN CONTINUA SECILLA, 10 cm DE ANCHO. P.U.O.T.	ML	480.00			0.00	
C119	N-CTR-CAR 1-07-001. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA BLANCA EN LINEA M-2.1 SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SECILLA, 10 cm DE ANCHO. P.U.O.T.	ML	60.00			0.00	
C120	N-CTR-CAR 1-07-001. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA BLANCA EN LINEA M-3.1 ORILLA DE CALZADA DERECHA CONTINUA SECILLA, 10 cm DE ANCHO. P.U.O.T.	ML	960.00			0.00	
	INFRAESTRUCTURA GENERAL						
C121	COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, AHOGADO EN LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	6.00			0.00	
C122	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	6.00			0.00	
SUBTOTAL:						\$0.00	
IVA DEL 16%:						\$0.00	
IMPORTE TOTAL A CONTRATAR:						\$0.00	